

## **Sanierung Eltaweg Seitingen - Vergabe der Straßenbauarbeiten**

### **I. Sachverhalt**

Der Eltaweg in Seitingen ist dient als Erschließungsweg für die sieben Anlieger und als Verbindung von der Ortsmitte Seitingen zum Sport- und Spielgelände Deckenhofen. Der Eltaweg wird oft auch von Fußgängern genutzt.

Auf einem Teilstück von ca. 65 m von der Eltabrücke bis zum Grundstück Eltaweg 10 (siehe Lageplan Bauabschnitt 1) ist der Asphaltbelag auf einer Breite von ca. 1 m zerrissen und abgebrochen. In diesem Bereich sind erhebliche Setzungen entstanden. Die Straße ist hier nur eingeschränkt nutzbar.

Um dem Straßenbelag Halt zu geben, wird vorgeschlagen, am Fahrbahnrand bis hin zur Eltaböschung einen Stahlbetonriegel einzubauen. Der vorhandene Asphalt und der Straßenkoffer muss auf einer Breite von ca. 1 m ausgebaut werden. Nach Einbau des Stahlbetonriegels und einer Mineral-Frostschutzschicht können Asphalttrag- und -deckschicht eingebaut werden.

Die Durchführung der Straßensanierungsmaßnahme ist überwiegend in Eigenleistung des Bauhofs vorgesehen. Lediglich das Anfräsen der Anschlüsse als auch der Einbau der Asphaltdeckschicht wird durch die Firma Walter Straßenbau erledigt. Diese Arbeiten sollen als separater Auftrag aus dem Leistungsverzeichnis für den Filderweg beauftragt werden. An Material- und Fremdkosten wird mit Kosten von ungefähr 10.500 Euro gerechnet.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hat der Gemeinderat Mittel für eine Sanierung des Eltawegs in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt.

### **II. Option Erweiterung der Straßensanierung im Eltaweg**

Nachdem auch der Belag des Straßenabschnitts zwischen der Grundstücksgrenze Eltaweg 12/ F1St.Nr. 647/1 und dem Kurvenbereich vor dem Grundstück Eltaweg 22 (siehe Lageplan Bauabschnitt 2) sanierungsbedürftig ist, gibt die Verwaltung zu bedenken, ob die Firma Walter Straßenbau auf der Grundlage des Angebots für den Filderweg diesen Straßenabschnitt von ca. 90 m Länge mit einer Asphaltdeckschicht von 4 cm überziehen könnte. Würde das Angebot aus dem Filderweg zugrunde gelegt, würden Fremdkosten in Höhe von ca. 6.000 Euro entstehen. Die Angleichung von Setzungen würde wieder durch den Bauhof erfolgen. Die Verwaltung wird mit der Firma Walter bis zur Sitzung Kontakt aufnehmen und um eine Erweiterung des Auftrags Filderweg bitten.

Diese Kosten könnten aus den im Haushalt 2022 für den allgemeinen Straßenunterhalt bereitgestellten Mitteln von 25.000 Euro finanziert werden.

### **Beschlussvorschlag**

Entsprechend der Beratung in der Sitzung.


Seitingen-Oberflacht, 08. März 2022

gez.

Buhl, Bürgermeister

Anlage: Lageplan





Gemarkung:  
Seitingen

## Planauskunft

Gemeinde Seitingen-Oberflacht

Maßstab : 1:1.000

0 5 10 20 Meter



Bearbeiter:  
Buhl

Projekt:  
Eltaweg

Datum: 08.03.2022

